

N.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario
1	N.P. 1 Allestimento di cantiere comprendente tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori	cad.	€ 1.400,00
2	N.P. 2 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio intorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondità di cm 10, con materiale a disposizione della ditta	mq.	€ 7,00
3	N.P. 3 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 mc., misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area di cantiere anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	mc.	€ 10,00
4	N.P. 4 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area di cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte in discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 Km	mc.	€ 30,00
5	N.P. 5 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica in discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 Km	mc.	€ 10,00
6	N.P. 6 Oneri di discarica si considerano 1200 kg/mc	kg.	€ 0,10
7	N.P. 7 Operaio qualificato ore normali	h.	€ 30,00

N.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario
8	N.P. 8 Sovrapprezzo alle rimozioni in genere per trasporto e scarico nella nuova area di cantiere	a corpo	€ 500,00
9	N.P. 9 Sovrapprezzo alle rimozioni in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica in discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km	a corpo	€ 100,00
10	N.P. 10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma	mq.	€ 30,00
11	N.P. 11 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti lasciare grezzi in vista	mq.	€ 50,00
12	N.P. 12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C30/37	mc.	€ 200,00
13	N.P. 13 Calcestruzzo a prestazione garantita , in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri interrati di grande spessore, il Classe di Esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4; fornitura a piè d'opera, escluse ogni altro onere: con cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006 Classe di resistenza a compressione minima C25/30	mc.	€ 100,00
14	N.P. 14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione	mc.	€ 8,00
15	N.P. 15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta per sottofondi	mc.	€ 12,00

N.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario
16	N.P. 16 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K	Kg.	€ 5,00
17	N.P. 17 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16	mq.	€ 4,00
18	N.P. 18 Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette, ... , il tutto realizzato con malta di calce e cemento per una superficie di almeno mq. 1 ed avente resistenza al fuoco; classe f 180 - re 180 misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla facciata della muratura dello spessore di almeno cm. 30, tramezze dello spessore di cm. 10 in blocchetti di laterizio alveolato 10x22,5x30 collegate da gambette in blocchetti poste a distanza non superiore a cm. 90	mq.	€ 90,00
19	N.P. 19 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli delle dimensioni di cm 100x50, su sottofondo in carta, della densità di 80 kg/mc; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 80	mq.	€ 8,00
20	N.P. 20 Posa in opera di materiale per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato per superfici verticali o simili	mq.	€ 10,00
21	N.P. 21 Muratura faccia a vista eseguita con mattoni pieni delle dimensioni di 5,5x12x25	mq.	€ 120,00
22	N.P. 22 Opere murarie per la realizzazione di due finestre sul fronte nord (di disegno uguale a quelle esistenti sul fronte sud)	a corpo	€ 500,00
23	N.P. 23 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2	mq.	€ 12,00
24	N.P. 24 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1	mq.	€ 9,00

N.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario
25	N.P. 25 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	mq.	€ 10,00
26	N.P. 26 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni	mq.	€ 8,00
27	N.P. 27 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate, previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici-te, armate con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20°C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia	mq.	€ 25,41
28	N.P. 28 Fornitura e posa di lastre in cartongesso termoisolanti, spessore 3+1 cm, incollate al soffitto copertura piana	mq.	€ 30,00
29	N.P. 29 Fornitura e posa di lastre in cartongesso termoisolanti, spessore 3+1 cm, incollate al soffitto copertura inclinata	mq.	€ 35,00
30	N.P. 30 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata per perimetro copertura porzione esistente	mq.	€ 40,00
31	N.P. 31 Fornitura e posa in opera di carpenteria leggera lavorata per rialzo pilastri e adattamenti struttura con dettagli eseguiti su disegno	a corpo	€ 500,00
32	N.P. 32 Fornitura e posa in opera di ringhiera con dettagli eseguiti su disegno	mq.	€ 150,00
33	N.P. 33 Fornitura e posa in opera di elementi decorativi con dettagli eseguiti su disegno	cad.	€ 100,00
34	N.P. 34 Fornitura e posa di grate di protezione	a corpo	€ 1.000,00
35	N.P. 35 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio del diametro di cm 10	m.	€ 30,00

N.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario
36	N.P. 36 Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa	a corpo	€ 1.000,00
37	N.P. 37 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale 4+4/12/3+3 piroolitico (B.E. 1 lastra) + aria U=1,9 W/mqK e RW=c.a. 38 dB	mq.	€ 160,00
38	N.P. 38 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); sistema completo per finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavento, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio, compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,6$ e $> 2,0$ W/mqK (UNI EN ISO 10077-2) Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 mq.	mq.	€ 170,00
39	N.P. 39 Fornitura e posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera, con vetri antisfondamento, rettangolari e sagomate Finestre sagomate fronte sud e rettangolari fronte nord	a corpo	€ 2.000,00
40	N.P. 40 Serizzo antigorio in lastre dello spessore di 3 cm	mq.	€ 100,00
41	N.P. 41 Posa in opera di lastre in pietra in serizzo antigorio	mq.	€ 30,00
42	N.P. 42 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 4	mq.	€ 50,00
43	N.P. 43 Fornitura e posa panchine in materiale lapideo, costituite dall'assemblamento di monoliti	cad.	€ 350,00
44	N.P. 44 Impianto di illuminazione interna	a corpo	€ 3.000,00
45	N.P. 45 Impianto fotovoltaico con pompa di calore 2 KW si considera € 3.700,00/1 KW	€/KW	€ 3.700,00
46	N.P. 46 Impianto di condizionamento/deumidificazione	a corpo	€ 6.000,00